



ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/17

A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que foi retificado o seguinte ponto do Edital:

No item 2.2, onde se lê:

“- Base de brita graduada, inclusive fornecimento dos matérias, medida após a compactação;

- Pre-mistura a frio, de acordo com as instruções para execução, do DER-RJ. O custo indeniza as operações de execução, fornecimento dos materiais empregados, e aplica-se ao volume executado, medido após a compressão, exclusive transporte da usina para a pista;

- Concreto asfáltico para base, tipo cab, usinado a quente, importado de usina, de acordo com as determinações especificadas pela Prefeitura-RJ, inclusive todos os materiais, exclusive o transporte da usina para a pista. Custo somente do preparo e materiais, exclusive espalhamento e compactação, considerando uma proporção de 6.000t/mês;”

leia-se:

- Projeto executivo de instalação esgoto sanitário e águas pluviais para prédios escolares e/ou administrativos até 500 m², apresentado em autocad, inclusive as legalizações pertinentes;

- Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios escolares e/ou administrativos até 500 m², apresentado em autocad, inclusive as legalizações pertinentes;

- Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos até 500 m², apresentado em autocad, inclusive as legalizações pertinentes;

- Demolição de piso de alta resistência, exclusive camada de assentamento (contrapiso);

- Banco de concreto armado, medindo 2,00x0, 45x0, 10m, com 0,40m de altura, apoiado em dois blocos de concreto de 0,10x0, 30x0, 40m com fundação conforme projeto CEHAB, revestido com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, acabamento áspero.

- Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I.V), 60x60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto.



- Pátio de concreto na espessura de 8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00x1,00m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terreno.

- Entrada serviço (PC), padrão ampla, medição trifásica, transformador corrente, 1 medidor, instalação muro, carga 35 a 50 KW, com poste concr. Completo, cabine alvenaria, com porta, caixa instal. medidor, caixa instal. transformador corrente, chave tripolar 200^a, porta fusíveis, fusíveis NH 100 a 160^a, caixa concreto para aterramento haste até rram. e demais mat. neces. excl. fio ou cabo entrada e saída.

- Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento.”

Niterói, 04 de outubro de 2017

Renato Navarro Guimarães

Presidente da Comissão Permanente de Licitação