

Ordem de Compra: 178/2024  
Nº do Processo 9900035357/2024



Fundação Estatal de Saúde de Niterói  
CNPJ: 34.906.284/0001-00  
Rua Santa Clara, 102 - Ponta da Areia  
CEP 24.040-050 - Niterói/RJ

#### Dados Gerais

Objeto	Mobiliário Escritório	E-mail	<a href="mailto:Litimaxcs@gmail.com">Litimaxcs@gmail.com</a>
Fornecedor	LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA	Data do Pedido	08/05/2024
CNPJ	50.996.832/0001-88	Data de Entrega	21/05/2024
Telefone	(21) 99882-1811	ARPs	DL 017/2024-3

#### Informações para Entrega

Endereço	Rua Santa Clara, 102, Ponta D'Areia, Niterói - RJ Cep: 24.040-050 (Sede)		
Horário	Segunda a Sexta, 9h às 17h	Contato	<a href="mailto:arp@fesaude.niteroi.rj.gov.br">arp@fesaude.niteroi.rj.gov.br</a>

#### Itens do Pedido

Nº Item no Contrato	Descrição	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
3	CADEIRA LONGARINA. Longarina em aço inox 3 lugares.Cadeira de espera longarina com 03 assentos e base fixa.Com conchas individuais para assento/encosto em chapade aço carbono de 3,75mm de espessura, perfuradas ecurvadas em formato anatômico, conforme ABNT 1045 eapoiadas sobre longarinas tubulares de Aço carbonoABNT1010/1020 com diâmetro de 38,10mm e parede de3,35mm de espessura e fixadas com rebites de açoinoxidável. A base e o braço serão tipos trapezoidaisfabricados em alumínio fundido SAE 305. As longarinas,braços, pés e assento/encosto deverão passar portratamento de fosfatização e pintados com tinta a pó, àbase de resina epóxi, aplicada eletrostaticamente. Para oacabamento polido, somente as partes metálicasfabricadas em aço carbono recebem o tratamento defosfatização e pintura. As sapatas serão confeccionadasem poliamida 6, com 30% fibra de vidro, reguláveis até20 mm, para eventual correção de piso, dispensandoassim sua fixação. Deverão ser compostas por apoiabraços entre os assentos em alumínio fundidos SAE 305com 40mm de largura. a) Características: Largura doassento: 548mm Altura do encosto até o piso: 820mm,Altura assento até o piso: 423mm, profundidade total:637mm, largura total de braço a braço com 3 lugares:1810mm b) Montagem: Na montagem, a distância entreuma concha e outra deverá ser de 42mm. Esta dimensãofoi calculada de modo a não provocar acidentes quandoo encosto estiver em movimento.	10	R\$ 715,00	R\$ 7.150,00
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.150,00</b>

#### Observações

Os itens devem ser entregues de acordo com as **características e especificações discriminadas no Termo de Referência** anexo ao **Edital do Pregão Eletrônico** que ensejou a **celebração da Ata de Registro de Preços**.

#### Execução Financeira do Contrato ou ARP

Total do Contrato / ARP	R\$	7.150,00
Saldo Anterior	R\$	7.150,00
Saldo Atualizado	R\$	-

#### Pagamento

Prazo	10 dias úteis após o ateste da nota fiscal
Forma	Transferência Bancária ou Boletão

Assinatura Eletrônica:

