

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PMF PALÁCIO	DATA : 31/08/2021		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PMF PALÁCIO	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ONZE DE AGOSTO, 04 INGÃ, NITERÓI - RJ	EMOP	2021/07	-	-
	CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI	SBC	2021/06 - Rio de Janeiro	115,54%	-
			SCO	2021/05	121,78%	-
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO			2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	86,55%	49,04%	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

01.090.0000-A - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)					
				VALOR:	135,14

05.054.0001 - PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 19X39CM,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	0,21000000	22,86
					TOTAL MAO DE OBRA:
					4,80
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
02290	PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS, EM ACRILICO, DE (25X8)CM E COM ESPES. DE 4MM	EMOP	UN	1,98000000	32,00
					TOTAL MATERIAL:
					63,36
					VALOR:
					68,16

05.054.0001 - PLACA DE ACRILICO PARA SINALIZACAO DE AMBIENTES,MEDINDO 40X64CM,ATIRANTADA AO TETO,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	0,25000000	22,86
					TOTAL MAO DE OBRA:
					5,72
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
02290	PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS, EM ACRILICO, DE (25X8)CM E COM ESPES. DE 4MM	EMOP	UN	2,56000000	32,00
14654	ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M)	EMOP	KG	0,03032030	28,10
14657	PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM	EMOP	UN	10,00000000	0,03
					TOTAL MATERIAL:
					83,07
					VALOR:
					88,79

COMP-90138474 - QUADRO DE AVISOS EM ACRILICO COM 6 BOLSAS PARA INFORMES VERTICAS EM A4 NAS DIMENSOES 0.75X0.85M FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	EMOP	H	0,60000000	21,33
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	EMOP	H	0,60000000	14,34
					TOTAL MAO DE OBRA:
					21,40
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11106	CHAPA DE ACRILICO, TRANSLUCIDO, ESPESSURA 6MM	EMOP	M2	1,20000000	333,00
11101	SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA DE 300MM	EMOP	UN	0,25000000	21,43
					TOTAL MATERIAL:
					404,96
					VALOR:
					426,36

14.006.0021-A - PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, TIPO GUICHE BIPARTIDA DE 80X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	EMOP	H	6,00000000	21,33
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	EMOP	H	6,00000000	14,34
					TOTAL MAO DE OBRA:
					214,02
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00760	PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM	EMOP	UN	1,50000000	97,85
					TOTAL MATERIAL:
					146,78
					VALOR:
					360,80