

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	REFORMA GERAL DO PMF BADU		DATA : 20/08/2021	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DO PMF BADU		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	RUA ALCEBIADES PINTO, S/N - CANTAGALO, NITERÓI - RJ		EMOP	2021/05
	CLIENTE:	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI		SBC	2021/06 - Rio de Janeiro
	UNIDADES:	312.15m²		SCO	2021/05
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.318,61		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
				SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

01.090.0000-A - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)
--

VALOR:	221,59
--------	--------

05.054.0001 - PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 19X39CM,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	0,21000000	22,86
TOTAL MAO DE OBRA:					4,80
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
02290	PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS, EM ACRILICO, DE (25X8)CM E COM ESPES. DE 4MM	EMOP	UN	1,98000000	32,00
TOTAL MATERIAL:					63,36
VALOR:					68,16

05.054.0001 - PLACA DE ACRILICO PARA SINALIZACAO DE AMBIENTES,MEDINDO 40X64CM,ATIRANTADA AO TETO,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	0,25000000	22,86
TOTAL MAO DE OBRA:					5,72
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
02290	PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS, EM ACRILICO, DE (25X8)CM E COM ESPES. DE 4MM	EMOP	UN	2,56000000	32,00
14654	ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M)	EMOP	KG	0,03032030	28,10
14657	PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM	EMOP	UN	10,00000000	0,03
TOTAL MATERIAL:					83,09
VALOR:					88,79

COMP-90138474 - QUADRO DE AVISOS EM ACRILICO COM 6 BOLSAS PARA INFORMES VERTICAS EM A4 NAS DIMENSOES 0.75X0.85M FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	EMOP	H	0,60000000	21,33
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	EMOP	H	0,60000000	14,34
TOTAL MAO DE OBRA:					21,40
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11106	CHAPA DE ACRILICO, TRANSLUCIDO, ESPESSURA 6MM	EMOP	M2	1,20000000	333,00
11101	SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA DE 300MM	EMOP	UN	0,25000000	17,02
TOTAL MATERIAL:					403,86
VALOR:					425,26

14.006.0021-A - PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, TIPO GUICHE BIPARTIDA DE 80X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO (UN)					
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
20045	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	EMOP	H	6,00000000	21,33
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	EMOP	H	6,00000000	14,34
TOTAL MAO DE OBRA:					214,02
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00760	PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM	EMOP	UN	1,50000000	87,55
TOTAL MATERIAL:					131,33
VALOR:					345,35